

TROŠKOVNIK PREOSTALIH RADOVA

za

postojeću rekonstruiranu građevinu

„DOM KOMIN“

na k.č.z. 1200 K.O. Komin



Split, prosinac, 2015

Projektant: Jurica Jelavić d.i.a.

Izradio: Tomislav Jelavić građ. teh.

1. IZOLATERSKI RADOVI

- 1.1 Dobava, dostava i postava toplinske izolacije podova dijela 1. kata i dijela potkrovlja od ploča ekstrudiranog polistirena debljine 4.0 cm. Iznad ploča se postavlja jednostruka PE folija debljine 0.15 mm. Obračun po m² postavljenih ploča uključujući i postavu PE folija. m² 340,00
- 1.2. Dobava i postava termoizolacije kosog krova između drvenih greda. Izolaciju postaviti prema detalju i uputama proizvođača, a u skladu s projektantom. Obračun po m² izvedene termoizolacije mjereno u nagibu krova.
- kamena/mineralna vuna m² 470,00

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI

2. STOLARSKI RADOVI

- 2.1 Dobava i montaža unutarnjih sobnih vrata wc-a (okvir i krilo) uključujući sav spojni materijal, kvake i bravice. Obračun po komadu montiranih vrata, a prema veličini zidarskog otvora.
- 70/210 cm, jednokrila, zaokretna kom 4,00
85/210 cm, jednokrila, zaokretna kom 2,00

UKUPNO STOLARSKI RADOVI

3. BRAVARSKI RADOVI

- 3.1 Izrada i montaža željezne stubišne ograde visine 100 cm. Ograda se sastoji od vertikalnih okruglih profila sidrenih u gazište stubišta i 4 horizontalne šipke okruglog profila 30 mm. Gornji rukohvat je od hrastovine dimenzije 40/40 mm blago zaobljen a u svemu prema uputama projektanta. U cijenu uključiti premaz temeljnom i završnom bojom u tonu po izboru projektanta.
- Obračun po m' izvedene ograde. m' 18,00
držač dim. 40x 40mm m' 18,00

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

4. KERAMIČARSKI RADOVI

- 4.1. Dobava i postava unutarnjih podova wc-a, stubišnog prostora i podesta dijela prizemlja, kata i potkrovlja keramičkim protukliznim pločicama po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u odgovarajuće ljepilo. Obračun po m² izvedene plohe. U cijenu uračunato postavljanje sokla. m² 145,00
- 4.2. Dobava i oblaganje zidova wc-a 1. kata ker. pločicama 1. klase. Pločice se postavljaju u odgovarajuće ljepilo na ožbukanu podlogu u w.c. – ima i kuhinji. Visina opločenja 2,20 m. Obračun po m² izvedene plohe. m² 38,00

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI

5. LIČILAČKI RADOVI

- 5.1. Gletanje i bojanje unutarnjih zidova i stropova dijela prizemlja, kata i dijela potkrovlja te kose ploče krova poludisperzivnim bojama u dva sloja u svijetlom tonu po izboru projektanta sa prethodnom pripremom podloge. Obračun po m² izvedene plohe.
- | | | |
|------------------|----------------|--------|
| zidovi | m ² | 915,00 |
| stropovi | m ² | 150,00 |
| kosa ploča krova | m ² | 470,00 |

UKUPNO LIČILAČKI RADOVI

6. SUHOMONTAŽNI RADOVI

- 6.1. Dobava i postava visećeg modularnog stropa sa pripadajućom podkonstrukcijom na plafonima 1. kata objekta u prostorima 1 i 2. U stavku je uključen i razvod električnih instalacija. Obračun po m² izvedene plohe.
- | | | |
|-------------|----------------|----------|
| strop | m ² | 230,00 |
| instalacije | m ² | paušalno |

UKUPNO SUHOMONTAŽNI RADOVI
